ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА ПК0+61

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА ПК1+27



МАСШТАБ Г - 1:100
МАСШТАБ В - 1:100

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА		305.00		305.00
РАССТОЯНИЕ, м	0.5	3.0	0.5	

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК1+08



МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА		302.86		302.79		
РАССТОЯНИЕ, м	0.5	1.0	3.4	1.0	0.5	

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК0+37 И КАНАЛИЗАЦИИ ПК0+34 и ПК0+39

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ТРОТУАР НА ПК0+50

Перед производством работ произвести шурфование

МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА			303.96						303.70			
РАССТОЯНИЕ, м		2.2	1	8.0	5.0	6.7	1	3.0	1.0	2.5	1.0	
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ	ПРОКОЛ - 22 м											

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК2+99

МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА			301.48			301.40		
РАССТОЯНИЕ, м		2.2	1	8.5	1	3.0		
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ	ПРОКОЛ - 11м							

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК2+47



МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА			301.66			301.72		
РАССТОЯНИЕ, м		2.2	1	6.0	1	3.0		
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ	ПРОКОЛ - 8 м							

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ СВЯЗИ НА ПК0+79

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ СВЯЗИ НА ПК1+16



МАСШТАБ Г - 1:100
МАСШТАБ В - 1:100

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА		305.00		305.00
РАССТОЯНИЕ, м	0.5	3.0	0.5	

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛИЗАЦИЮ НА ПК2+22

МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА		304.10		
РАССТОЯНИЕ, м	1.0	10.0	1.0	

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ТЕПЛОТРАССУ НА ПК0+14

МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА		304.10		
РАССТОЯНИЕ, м	1.0	10.0	1.0	

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ НА ПК1+35

МАСШТАБ Г - 1:200
МАСШТАБ В - 1:200

ОТМЕТКИ РЕЛЬЕФА			301.15			301.97				
РАССТОЯНИЕ, м		0.5	1.0	3.7	1.0	0.5				


г. Экибастуз
М. 1:500
ул. Энергетиков
АМТС
Далее по сущ. тел. канализации L= 3578,7 м до АСС-34
см.черт. Л01012-ДМ-4
ВНИМАНИЕ ! ТЕПЛОТРАССА! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТОО "Павлодарские Тепловые сети ПК-37/17, тел. 353815, 353709
СТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ТОЛСТОСТЕННАЯ ТРУБА d=100мм, L=10 м
ПКО+14
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 26 м.
ПКО+37
ВНИМАНИЕ ! КАНАЛИЗАЦИЯ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГКП "ТЕПЛОКОММУНАЛЬНАЯ" тел. 73-00-
ПКО+34, ПКО+39
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 5 м
ВНИМАНИЕ ! СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" т. 34-95-23, 34-91-67
П/Э ТРУБА d=100мм, L= 3 м
ПКО+61
ВНИМАНИЕ ! КАБЕЛЬ СВЯЗИ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭЧТ ЦС "Казахтелеком", тел.34-92-32
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 3 м
ПКО+79
ВНИМАНИЕ ! СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" т. 34-95-23, 34-91-67
П/Э ТРУБА d=100мм, L= 3 м
ПК1+27
ВНИМАНИЕ ! КАБЕЛЬ СВЯЗИ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЭЧТ ЦС "Казахтелеком", тел. 34-92-32
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 3 м
ПК1+16
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 5 м
ПК1+08
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 6 м
ПК1+35
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 20 ВОК, ТРУБА П/Э d=40мм, ЛЕНТА L= 340 м
ВНИМАНИЕ ! КАНАЛИЗАЦИЯ ! ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГКП "ТЕПЛОКОММУНАЛЬНАЯ" т. 73-00-
СТАЛЬНАЯ ЦЕЛЬНОСВАРНАЯ ТОЛСТОСТЕННАЯ ТРУБА d=100мм, L=10 м.
ПК2+22
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 12 м
ПК2+47
ПЭ ТРУБА d=100мм, L= 15 м
ПК2+99
муфта N2a
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ул. Энергетиков
ТРОТУАР
ТРОТУАР
ТРОТУАР